

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (nguồn vốn: sự nghiệp Ngân sách Trung ương);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1344/TTr-SXD ngày 12/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao.

2. Chủ đầu tư: Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng Nhà lưới nhằm đảm bảo cơ sở trồng thử nghiệm các loại dược liệu công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển các loại cây dược liệu mới, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển vùng nguyên liệu.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Quy mô: Nhà 01 tầng, công trình cấp IV; diện tích 960 m², mô đun 3x8m, chiều cao tổng thể công trình 6,1m.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép (BTCT) cấp độ bền B15 (M200). Cột bằng thép hộp mạ kẽm 60x60x1,8mm đối với hai đầu thu hồi và 60x60x1,8mm đối với cột khung giữa nhà; khung vòm bằng thép ống mạ kẽm D34x1,4mm; thanh giằng bằng thép ống mạ kẽm D34x1,4mm, xà gồ bằng thép tròn D34 dày 1,8mm, liên kết các cầu kiện bằng bulông.

- Giải pháp hoàn thiện: Nền nhà đắp đất đầm chặt K95. Bao che bằng lớp màng lưới chắn côn trùng và lớp màng film polyetylen ginegar dày 150 μm bên ngoài, điều khiển bằng hệ thống tay quay. Cos +4,00 có hệ thống màng di động cắt nắng. Mái vòm hàm ếch che cố định 01 lớp màng polyetylen ginegar dày 150 μm . hệ mái được gia cố thêm bằng các thanh giằng mái bằng thép tròn D25 dày 1,9mm.

Cửa thép hộp mạ kẽm kích thước (40x40x1,4)mm, kết hợp các thanh giằng chéo thép hộp mạ kẽm kích thước (20x20x1,4)mm, xung quanh cửa bố trí thép hộp mạ kẽm kích thước (14x14x2)mm nẹp lưới chống côn trùng.

5. Địa điểm xây dựng: Hướng Phùng, Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

6. Nhà thầu khảo sát, lập BCKTKT:

7. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Bắc Hướng Hóa tại đèo Sa Mù.

8. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng: **730.162.000 đồng**
(Bảy trăm ba mươi triệu, một trăm sáu mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	690.165.000 đồng
- Chi phí tư vấn:	38.907.000 đồng
- Chi phí khác:	1.090.000 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (nguồn vốn: sự nghiệp Ngân sách Trung ương): 700 triệu đồng;

- Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2020 tại Quyết định số 202/QĐ-SKHCN ngày 22/7/2020 của Sở khoa học và Công nghệ: 32 triệu đồng.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện Quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến