

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1326/TTr-SXD ngày 10/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư:

1.1. Cải tạo phòng làm việc Giám đốc:

- Phần điều chỉnh: Vách ngăn thạch cao chống âm dày 0,9 cm tại trục B đoạn trục 1-2 và trục 3-4. Nền lát sàn nhựa giả gỗ có khóa hèm, dày 3,5mm. Tường trục 1 đoạn trục B-C sử dụng vách Background gỗ công nghiệp MDF, chống âm, Phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm, sau khi gia công, dán cạnh tại xưởng, lắp ghép tại hiện trường. Giá sách kết hợp tủ để hồ sơ tại trục C đoạn trục 3-4 bằng gỗ công nghiệp MDF, chống âm, phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm. Thay hệ thống đèn chiếu sáng, công tắc và aptomat.

- Bổ sung Phòng vệ sinh: Tháo dỡ nền và tường gạch phòng vệ sinh đã cũ, thay mới bằng gạch nền KT300x300, gạch ốp tường KT300x600; thay mới thiết bị Sen tắm, vòi chậu Lavabol.

1.2. Cải tạo phòng làm việc Phó Giám đốc 01:

- Phần điều chỉnh: Vách ngăn thạch cao chống ẩm dày 0,9 cm tại trục A đoạn trục 2-3. Nền lát sàn nhựa giả gỗ có khóa hèm, dày 3,5mm. Tường trục 3 đoạn trục A-B sử dụng vách Background gỗ công nghiệp MDF, chống ẩm, Phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm, sau khi gia công, dán cạnh tại xường, lắp ghép tại hiện trường. Giá sách kết hợp tủ để hồ sơ tại trục A đoạn trục 2-3 và bàn làm việc bằng gỗ công nghiệp MDF, chống ẩm, phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm. Thay lại hệ thống đèn chiếu sáng, công tắc và aptomat.

- Bổ sung Phòng vệ sinh: Tháo dỡ nền và tường gạch phòng vệ sinh đã cũ, thay mới bằng gạch nền KT300x300, gạch ốp tường KT300x600; thay mới thiết bị Sen tắm, vòi chậu Lavabol.

1.3. Bổ sung phòng làm việc Phó Giám đốc 02:

- Đóng toàn bộ trần thạch cao chống ẩm dày 9mm, loại khung xương chìm; Làm mới vách ngăn thạch cao bịt cửa đi vị trí trục B đoạn trục 2-3.

- Lát lại nền nhựa giả gỗ tương đương sàn nhựa có khóa hèm, dày 3.5mm. Vệ sinh sạch, sơn lại toàn bộ tường trong 03 nước.

- Vách Background sử dụng gỗ công nghiệp tương đương gỗ công nghiệp MDF, chống ẩm, Phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm.

- Làm mới giá sách kết hợp tủ để hồ sơ và bàn làm việc bằng gỗ công nghiệp MDF, chống ẩm, Phủ Melamine vân gỗ, dày 17 mm.

- Phòng vệ sinh: Tháo dỡ nền và tường gạch phòng vệ sinh đã cũ, thay mới bằng gạch nền KT300x300, gạch ốp tường KT300x600; thay mới thiết bị Sen tắm, vòi chậu Lavabol.

- Thay lại hệ thống đèn chiếu sáng, công tắc và aptomat.

1.4. Điều chỉnh Phòng truyền thông và phòng làm việc (số 01, tầng 2); 02 phòng làm việc tầng 4 (phòng làm việc số 1 và phòng máy chủ không sửa chữa):

Vệ sinh sạch, sơn lại toàn bộ tường trong 03 lớp nước màu sáng; vệ sinh sạch, sơn mới hoa sắt bảo vệ; Thay thế hệ thống điện bị hư hỏng.

1.5. Điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng sau điều chỉnh, bổ sung:

582.348.000 đồng

(Năm trăm tám mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	529.150.000	đồng
- Chi phí tư vấn:	51.778.000	đồng
- Chi phí khác:	1.420.000	đồng

3. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *fc*



Lê Đức Tiến